



COMUNE di MILAZZO

(Provincia di Messina)

4° Settore Ambiente e Territorio


OGGETTO	Accordo quadro con un solo operatore economico per l'esecuzione dei servizi di manutenzione degli impianti, degli immobili e delle reti idriche e fognarie comunali. CIG: 7357902CCD
OPERATORE ECONOMICO	OPERA APPALTI srl con sede IN Torregrotta (ME) via Ettore Maiorana, partita IVA 03016990834

STATO AVANZAMENTO e CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

CONTRATTO	In data 04.06.2018 stipulato sul Mepa		
SCRITTURA PRIVATA DEL PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO	stipulata digitalmente		
IMPORTO LORDO DEL PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO	€	61.700,00	
IMPORTO DEL PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO DEPURATO DEL RIBASSO IN RAGIONE DEL 43,43%	€	34.903,69	
IMPORTO ONERI DI SICUREZZA	€	1.000,00	
	SOMMANO	€	35.903,69
	IVA 10%	€	3.590,37
	IMPORTO COMPLESSIVO	€	39.494,06
DATA CONSEGNA			13/06/2018
SCADENZA DEL TEMPO UTILE PER L'ULTIMIZIONE DEL PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO			31/07/2018
GIORNI IMPIEGATI IN PIU'			0
GIORNI IMPIEGATI IN MENO			1

Opera Appalti
l'Amministratore

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
Gdini. Arch. Franco Calderone




Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo Totale	Pag. 1
1	C.I.ACQUEVIO	Intervento di riparazione della condotta idrica in via Acqueviole N. 4 acorpo	1	448,92	448,92	
2	COMUNE	Operaio Comune h	215	21,82	4.691,30	
3	QUALIFICA TO	Operaio Qualificato h	252	23,76	5.987,52	
4	SPECIALIZZATO	Operaio Specializzato h	249	25,93	6.456,57	
5	C.I. SANPAOLINO 97	Intervento di riparazione della condotta idrica in via San Paolino N. 37 acorpo	1	804,50	804,50	
6	C.I. VIALEALDO	Intervento di riparazione della condotta idrica in viale Aldo Moro incrocio con via delle Scale acorpo	1	721,78	721,78	
7	C.I.COLONNA	Intervento di riparazione della condotta idrica in via Marco Antonio Colonna N. 37 acorpo	1	416,50	416,50	
8	C.I. SANMARCO 212	Intervento di riparazione della condotta idrica in via San Marco N. 212 acorpo	1	468,89	468,89	
9	C.I.GRAMSCI-AGIP	Intervento di riparazione della condotta idrica in via Gramsci in prossimità del rifornimento AGIP acorpo	1	703,24	703,24	
10	C.I.GRAZIE131	Intervento di riparazione della condotta idrica in via Madonna delle Grazie N. 131 acorpo	1	229,62	229,62	
11	C.I.SANGIUSEPPE	Intervento di riparazione della condotta idrica in via San Giuseppe N. 37 acorpo	1	974,04	974,04	
12	I.1.1.7	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25. mc	5,000	139,80	699,00	
13	C.I.SANGIUSEPPE	Intervento di riparazione della condotta idrica in via San Giuseppe N.43 acorpo	1	217,53	217,53	
14	C.I.SANDOMENICO	Intervento di riparazione della condotta idrica in via San Domenico N. 50 acorpo	1	504,80	504,80	
A RIPIANTARE					23.324,2	

Opera
Qualificata
L'Amministratore



L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
Giovanni Antonio Franco Calderone

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			23.324,21
15	C.I.SANMARCO 63	Intervento di riparazione della condotta idrica in via San Marco N. 63 acorpo	1	828,74	828,74
16	C.I.SANTAMARINA 177	Intervento di riparazione della condotta idrica in via San Marina N. 177 acorpo	1	465,71	465,71
17	C.I.BASTIONE 240	Intervento di riparazione della condotta idrica in via Bastione 240 acorpo	1	714,88	714,88
18	C.I.PAPAGIOVANNI	Intervento di riparazione della condotta idrica in via Papa Giovanni XXIII in prossimità pozzetto Enel acorpo	1	913,25	913,25
19	C.I.TORRETTA	Intervento di riparazione della condotta idrica in via Torretta acorpo	1	495,28	495,28
20	C.I.GRAZIE 133	Intervento di riparazione della condotta idrica in via Madonna delle Grazie N. 133 acorpo	1	307,62	307,62
21	C.I.S.LEONEPAPA 70	Intervento di riparazione della condotta idrica in via San Leone Papa N. 70 acorpo	1	605,88	605,88
22	C.I.DUEBAGLI 17	Intervento di riparazione della condotta idrica in via Due Bagli N.17 acorpo	1	345,37	345,37
23	C.F.MD-TALIA 24	Intervento di riparazione della condotta fognaria in via Marinaio d'Italia N. 24 acorpo	1	762,54	762,54
24	7.1.2	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. kg	259,934	3,02	785,00
25	3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. mq	8,560	23,46	200,82
26	C.F.P.ZZAS.PAPINO	Intervento di riparazione della condotta fognaria in Piazza San Papino N. 41 acorpo	1	692,09	692,09
		A RIPORTARE			30.441,39




[Signature]
L'Amministratore

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
Geom. Antonio Franco Calderone


Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo Totale	Pag. 3
		RIPORTO				30.441,39
27	C.I.PIAZCROCE 7	Intervento di riparazione della condotta idrica in piazza Croce N.7 acorpo	1	753,50	753,50	
28	C.I.RIOROSSO 131	Intervento ricerca perdita della condotta idrica in via Rio Rosso N. 131 acorpo	1	237,50	237,50	
29	C.F.CONTURA 19	Intervento di riparazione della condotta fognaria in via Contura 19 acorpo	1	919,73	919,73	
30	C.F.VIABASTIONE	Intervento di riparazione della condotta fognaria in via Bastione acorpo	1	475,75	475,75	
31	C.F.GARRISI 50	Intervento di riparazione della condotta fognaria in via Garrisi N. 50 acorpo	1	505,32	505,32	
32	C.I.DELBUONO 11	Intervento di riparazione della condotta fognaria in via Del Buono N. 11 acorpo	1	1.136,23	1.136,23	
33	C.I.CAMPETTI	Intervento di riparazione della condotta idrica nel terreno in via Valverde acorpo	1	356,25	356,25	
34	C.I.ZIRILLI 42	Intervento di riparazione della condotta idrica in via Zirilli N. 40 acorpo	1	391,07	391,07	
35	ZIRILLI 42.	Intervento di riparazione della condotta fognaria in vico Zirilli N. 42 acorpo	1	187,18	187,18	
36	C.I.GARIBALDI 49	Intervento di riparazione della condotta idrica in via Marina Garibaldi 49 acorpo	1	509,82	509,82	
37	C.F.XXV APRILE	Intervento di riparazione della condotta fognaria in piazza XXV aprile acorpo	1	1.881,42	1.881,42	
38	C.I.NETTUNO 54	Intervento di riparazione della condotta idrica in via Nettuno 54 acorpo	1	532,59	532,59	
39	C.I.MAIOMARIANO	Intervento di riparazione della condotta idrica in via Mio Mariano 16 acorpo	1	610,93	610,93	
40	C.F.M.REGIS 147	Intervento di riparazione della condotta idrica in via Massimiliano Regis 147 acorpo	1	655,77	655,77	
41	C.I.G.RIZZO 18	Intervento di riparazione della condotta idrica in via Sacerdote Giuseppe Rizzo 18 acorpo	1	521,54	521,54	
42	C.F.TRIBOLI	Intervento di riparazione grata parcheggio via Triboli -asse acorpo		584,75	584,75	
		A RIPORTARE				40.700,74

DIRETTORE TECNICO
 Gaulli Antonio Franco Calabrone

DIRETTORE
 Gaulli
 l'Amministratore



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 4 Importo Totale
		RIPORTO			40.700,74
43	C.I.ACQUEVIOL E 16	Intervento di riparazione della condotta idrica in via Acqueviolate 16	1	287,62	287,62
44	C.I.CONCORDIA 22	Intervento di riparazione della condotta idrica in via della Concordia 22	1	687,25	687,25
45	C.I.SP.PONENTE 22	Intervento di riparazione della condotta idrica in via Spiaggia di Ponente 22	1	584,08	584,08
46	C.F.CAPPUCCIN 1	Intervento di riparazione della grata Salita Cappuccini in prossimità dell'ingresso dell'Hotel Eolian	1	71,25	71,25
47	C.F.RECUPERO	Intervento di riparazione della condotta fognaria in via Giuseppe Recupero	1	566,70	566,70
48	C.F.RECUPERO 15	Intervento di riparazione della condotta fognaria in via Giuseppe Recupero 15	1	414,05	414,05
49	C.F.MARTINO 19	Intervento di riparazione della condotta fognaria in via On. Martino 19	1	768,00	768,00
50	C.F. RECUPERO	Intervento di riparazione grata in via G. Recupero 15	1	126,50	126,50
51	C.F.MAR.D-ITA L	Intervento di sostituzione pozzetto in via Marinaio D'Italia vicolo 1	1	125,25	125,25
52	C.F. TONOCORSARI	Intervento di sostituzione pozzetto acque bianche in via Tono angolo via dei Corsari	1	887,99	887,99
53	C.I.MONTECAS	Intervento di riparazione condotta idrica in via Monastero N. 51	1	312,13	312,13
54	C.I.BASTIONE	Intervento di riparazione della condotta idrica in via Bastione N. 130	1	976,18	976,18
55	C.F. VIA	Intervento di riparazione condotta rete fognante in via	1	1.279,12	1.279,12
56	C.F.VIA.MARSA	Intervento di riparazione condotta rete fognante in via Marsala	1	617,50	617,50
57	C.F. VIAGIOR RIZZO	Intervento di riparazione condotta rete fognante in via Giorgio Rizzo	1	1.329,18	1.329,18
58	C.F. VIASANPAOLIN O	Intervento di riparazione condotta rete fognante in via San Paolino slargo case popolari	1	1.192,71	1.192,71
		A RIPORTARE			50.926,25


 l'Amministratore





 L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
 Geom. Antonio Franco Calderone

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 5 Importo Totale
		RIPORTO			50.926,25
59	C.F. VIATONO.A	Intervento di pulizia della fognatura in via Tono da via delle Magnolie verso Tonnara	1	3.575,00	3.575,00
60	C.I. CONTENITO	Fornitura contenitore per deposito cloro da 1000 litri	1	468,75	468,75
61	TECNOLOGIA 001	Intervento sull'impianto di sollevamento di Via Manica, consistente nello smonto del motore e del quadro di protezione e nella fornitura e collocazione di: -pompa centrifuga multistadio orizzontale elettronica trifase GRUNDFOS, modello CME 10-41 - codice 99077760 con testa pompa e base in ghisa ed altre parti a contatto con liquido in acciaio INOX AISI 1.4301, dimensioni bocche di aspirazione e mandata Rp 1" ½, potenza kW 5,50, grado di protezione IP 55 e classe di isolamento F; -Interruttore di livello in plastica, polo singolo, modello IFPM1, codice 91185064; -Sensori di pressione Danfoss, attacco G ¼", 5 ganci per cavo (neri), range pressione 0.16 bar, modello Kit MBS 3000- 16-2 m cavo, codice 405163, -Serbatoio di espansione con piede, da litri 100, diametro mm. 512, altezza mm 680, modello GT-HR-80 V, codice 96573397. Sono compresi raccorderia, accessori, saracinesche, valvole, galleggiante meccanico, manometro, protezione motore con telaio acciaio e policarbonato, scala mobile di accesso nel pozzetto, quadro interno, E' compreso, altresì il nolo del motore HP 5,5, il quadro di protezione e tutti gli accessori necessari per il funzionamento del motore tampone. E' compresa la certificazione di conformità dell'impianto e tutto quanto necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	1	6.730,00	6.730,00
62	OPEREPROVE SION	Opere provvisionali di sicurezza applicati al primo contratto applicativo	1	1.000,00	1.000,00
		A RIPORE			62.700,00


 Opera
 Pappalardo
 Amministratore


 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
 Geom. Antonio Franco Calderone



IMPORTO LORDO SERVIZI DI MNUTENZIONE IMPORTO ONERI DI SICUREZZA	61.700,00	1.000,00
A CUI SI APPLICA : Il ribasso d'asta def 43,43% su € 61.700,00	€ 26.796,31	
SERVIZI DI MANUTENZIONE AL NETTO	€	34.903,69
IMPORTO NETTO TOTALE SERVIZI DI MANUTENZIONE	€	35.903,69

Milazzo, 25/09/2018

L'OPERATORE ECONOMICO
Administrators



IL DEC e RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
 Geom. Antonio Franco Calderone