










Regione Siciliana



CITTA' DI MILAZZO
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' URBANA
CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**

PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO FUNZIONALE

| | | |
|---|---|--|
| a. | ANALISI PREZZI | |
| Milazzo, li 20 NOV 2014 | | |
| <p>I PROGETTISTI</p> <p>L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO Geom. Antonio Franco Calderone</p>  | <p>CITTA' DI MILAZZO 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</p> <p>PARERE IN LINEA TECNICA FAVOREVOLE reso con provvedimento n° 68 del 21 NOV 2014 dell'importo di € 478.142,90- Milazzo, li 21 NOV 2014</p> <p>IL RUP Funziionario Direttivo Tecnico Ing. Pasqua Lidia Famà</p>  | |
| <p>IL FUNZIONARIO DIRETTIVO TECNICO Ing. Francesco Di Maio</p>  | <p>CITTA' DI MILAZZO 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</p> <p>Il progetto dell'importo complessivo di € 478.142,90 ha formato oggetto di validazione con verbale del 21 NOV 2014 di cui si fa riferimento Milazzo, li 21 NOV 2014</p> <p>IL RUP Funziionario Direttivo Tecnico Ing. Pasqua Lidia Famà</p>  | |
| <p>VISTO:</p> <p>IL DIRIGENTE Arch. Natalja Famà</p>  <p>IL SINDACO Avv. Carmelo Pino</p>  | | |



1) A.P.01 Smonto di orlatura di pietra di qualunque natura, retta o curva, compresi la scelta, la pulizia e l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

| Codice | DESCRIZIONE | U.M. | Prezzo Unit | Quantita' | Totale |
|---|--|-------------|---------------|-----------|--------------|
| OPERAIO COMUNE | Operaio Comune | h | 21,82 | 0,1 | 2,18 |
| ONERI VARI PALA GOMMATA | oneri vari Nolo di minipala gommata compreso manovr | acorpo h | 1,00 20,66 | 1 0,1 | 1,00 2,07 |
| TOTALE | | | | | 5,25 |
| Incidenza Oneri Sicurezza € 0,158 (3 % su € 5,25) | | | | | |
| 25,00% Spese Generali (13,64%)+Utile Impresa (10%) su € 5,25 | | | | | 1,32 |
| PREZZO | | | | | 6,57 |
| PREZZO DI APPLICAZIONE €/m | | | | | 6,57 |

2) A.P.02 Fornitura e collocazione di orlatura di pietra lavica, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm, segati con superficie a vista e lavorati a puntillo fine nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte.
- per elementi di formato 20x30 cm

| Codice | DESCRIZIONE | U.M. | Prezzo Unit | Quantita' | Totale |
|--|--|--------|-------------|-----------|--------|
| OPERAIO COMUNE | Operaio Comune | h | 21,82 | 0,3 | 6,55 |
| OPERAIO QUALIFICATO | Operaio Qualificato | h | 24,10 | 0,3 | 7,23 |
| ORLATURA IN PIETRA L | Fornitura a piè d'opera di orlatura in | m | 45,00 | 1 | 45,00 |
| ONERI | oneri vari | acorpo | 1,00 | 1 | 1,00 |
| TOTALE | | | | | 59,78 |
| Incidenza Oneri Sicurezza € 1,79 (3 % su € 59,78) | | | | | |
| 25,00% Spese Generali (13,64%)+Utile Impresa (10%) su € 59,78 | | | | | 14,94 |
| PREZZO | | | | | 74,72 |
| PREZZO DI APPLICAZIONE €/m | | | | | 74,72 |

3) A.P.03 Collocazione di orlatura di pietra di qualsiasi natura, retta o curva dismessa ed accatastata nell'ambito del cantiere, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte.

| Codice | DESCRIZIONE | U.M. | Prezzo Unit | Quantita' | Totale |
|--|---------------------|--------|-------------|-----------|--------|
| OPERAIO COMUNE | Operaio Comune | h | 21,82 | 0,5 | 10,91 |
| OPERAIO QUALIFICATO | Operaio Qualificato | h | 24,10 | 0,5 | 12,05 |
| ONERI | oneri vari | acorpo | 1,00 | 1 | 1,00 |
| TOTALE | | | | | 23,96 |
| Incidenza Oneri Sicurezza € 0,72 (3 % su € 23,96) | | | | | |
| 25,00% Spese Generali (13,64%)+Utile Impresa (10%) su € 23,96 | | | | | 5,99 |
| PREZZO | | | | | 29,95 |
| PREZZO DI APPLICAZIONE €/m | | | | | 29,95 |

4) AP.04 Fornitura e collocazione di pavimentazione in pietra lavica segata e bocciardata delle dimensioni di cm 30*40, messo in opera con malta cementizia, su massetto da compensarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura, sigillatura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

| Codice | DESCRIZIONE | U.M. | Prezzo Unit | Quantita' | Totale |
|--|--|--------------------------|---------------|-----------|---------------|
| OPERAIO COMUNE | Operaio Comune | h | 21,82 | 0,4 | 8,73 |
| OPERAIO QUALIFICATO | Operaio Qualificato | h | 24,10 | 0,4 | 9,64 |
| ELEMENTI PIETRA LA ONERI | Fornitura a piè d'opera di oneri vari | m ² acorpo | 30,00 1,00 | 1 5 | 30,00 5,00 |
| TOTALE | | | | | 53,37 |
| Sommano Oneri Sicurezza 1 % su € 53,37 | | | | | 0,53 |
| 25,00% Spese Generali (13,64%)+Utile Impresa (10%) su € 53,90 | | | | | 13,48 |
| PREZZO | | | | | 67,38 |
| PREZZO DI APPLICAZIONE € /m² | | | | | 67,38 |

5) A.P.05

Smonto di dissuasori di sosta, accatastamento nell'area di cantiere e ricollocazione.

| Codice | DESCRIZIONE | U.M. | Prezzo Unit | Quantita' | Totale |
|---|----------------|--------|-------------|-----------|--------|
| OPERAIO COMUNE | Operaio Comune | h | 21,82 | 0,2 | 4,36 |
| ONERI VARI | oneri vari | acorpo | 1,00 | 1 | 1,00 |
| TOTALE | | | | | 5,36 |
| Sommano Oneri Sicurezza 1 % su € 5,36 | | | | | 0,054 |
| 25,00% Spese Generali (13,64%)+Utile Impresa (10%) su € 5,41 | | | | | 1,36 |
| PREZZO | | | | | 6,77 |
| PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad | | | | | 6,77 |

| 6) A.P.06 | | Smonto di pavimentazione autobloccante e deposito nell'ambito del cantiere | | | |
|--|----------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|
| Codice | DESCRIZIONE | U.M. | Prezzo Unit | Quantita' | Totale |
| OPERAIO COMUNE ONERI | Operaio Comune oneri vari | h acorpo | 21,82 1,00 | 0,5 1 | 10,91 1,00 |
| TOTALE | | | | | 11,91 |
| 25,00% Spese Generali (13,64%)+Utile Impresa (10%) su € 11,91 | | | | | 2,97 |
| PREZZO | | | | | 14,88 |
| PREZZO DI APPLICAZIONE €/m ² | | | | | 14,88 |

| 7) A.P.07 | | Smonto di pavimentazione in pietra di qualsiasi natura, pulizia e accatastamento per il riutilizzo | | | |
|--|----------------------------------|--|-------------------|------------|-------------------|
| Codice | DESCRIZIONE | U.M. | Prezzo Unit | Quantita' | Totale |
| OPERAIO COMUNE ONERI | Operaio Comune oneri vari | h acorpo | 21,82 1,00 | 1 2 | 21,82 2,00 |
| TOTALE | | | | | 23,82 |
| 25,00% Spese Generali (13,64%)+Utile Impresa (10%) su € 23,82 | | | | | 5,96 |
| PREZZO | | | | | 29,78 |
| PREZZO DI APPLICAZIONE €/ | | | | | 29,78 |

| 8) A.P.8 Ricollocazione di pavimentazione in pietra naturale | | | | | |
|--|---------------------|--------|-------------|-----------|--------|
| Codice | DESCRIZIONE | U.M. | Prezzo Unit | Quantita' | Totale |
| OPERAIO COMUNE | Operaio Comune | h | 21,82 | 0,4 | 8,73 |
| OPERAIO QUALIFICATO | Operaio Qualificato | h | 24,10 | 0,4 | 9,64 |
| ONERI | oneri vari | acorpo | 1,00 | 5 | 5,00 |
| TOTALE | | | | | 23,37 |
| 25,00% Spese Generali (13,64%)+Utile Impresa (10%) su € 23,37 | | | | | 5,85 |
| PREZZO | | | | | 29,22 |
| PREZZO DI APPLICAZIONE €/m ² | | | | | 29,22 |

9) A.P.09 Fornitura e collocazione di pavimentazione con qualunque pendenza e configurazione di mattonelle di pietra di mirto delle dimensioni di cm.30*30, spessore non inferiore a cm. 3, con caratteristiche cromatiche indicate dal D.L., posta in opera con malta cementizia su idoneo massetto da compensarsi a parte. Compresi boiaccatura, tagli sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

| Codice | DESCRIZIONE | U.M. | Prezzo Unit | Quantita' | Totale |
|---|--------------------------------|----------------|-------------|-----------|--------|
| PIETRA DI MIRTO | Fornitura di pavimentazione di | m ² | 80,00 | 1 | 80,00 |
| OPERAIO COMUNE | Operaio Comune | h | 21,82 | 1 | 21,82 |
| OPERAIO QUALIFICATO | Operaio Qualificato | h | 24,10 | 1 | 24,10 |
| ONERI | oneri vari | acorpo | 1,00 | 10 | 10,00 |
| TOTALE | | | | | 135,92 |
| 25,00% Spese Generali (13,64%)+Utile Impresa (10%) su € 135,92 | | | | | 33,98 |
| PREZZO | | | | | 169,90 |
| PREZZO DI APPLICAZIONE €/m² | | | | | 169,90 |

