

**REGIONE SICILIANA**  
**Comune di MILAZZO**

**PARROCCHIA SS. CROCIFISSO**

<b>OGGETTO</b>	<b>MANUTENZIONE COPERTURA E RESTAURO CONSERVATIVO PROSPETTI DELLA CHIESA DI SAN PAPINO, SITA IN P.zza S. PAPINO</b>		
<b>ELABORATI</b>	<b>DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE</b>		
Documento		<b>IL PROGETTISTA</b> Arch. Domenico Spoto	<b>IL PARROCO</b> Fra Stefano Smedile
<b>16</b>			
Allegato	Data		
<b>m</b>	21 APR. 2017		

APPROVAZIONI

**CITTA' DI MILAZZO**  
4° SETTORE - Lavori Pubblici e Patrimonio  
**PARERE IN LINEA TECNICA FAVOREVOLE**  
Reso con provvedimento n. **83** del **15 MAG 2017**  
dell'importo di Euro 410.000,00  
Milazzo,

Il R.U.P.  
Arch. Carmelo Dragà

**CITTA' DI MILAZZO**  
4° SETTORE - Lavori Pubblici e Patrimonio  
(Validazione ai sensi dell'art.26 D.Lgs n. 50/2016)  
Il progetto dell'importo complessivo di Euro 410.000,00  
ha formato oggetto di validazione con verbale  
del **15 MAG 2017** cui fa riferimento.  
Milazzo,

Il R.U.P.  
Arch. Carmelo Dragà

CITTA' DI MILAZZO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
	<p>CONTENUTO GENERALE</p> <p>Questo elaborato è allegato e parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto. Il documento riporta, ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, così come previsto dall'articolo 45, comma 3, lettera a) del D.P.R. 554/99.</p> <p>ORGANIZZAZIONE DELL'ELABORATO</p> <p>L'elaborato riporta le lavorazioni che devono essere eseguite dall'impresa aggiudicatrice contraddistinte dallo stesso codice di tariffa riportato nell'Elenco Prezzi Unitari con appropriata descrizione generale. Alla descrizione generale della lavorazione segue l'elenco dettagliato di tutti gli interventi pertinenti alla lavorazione stessa.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>LAVORI A MISURA</u></b></p>
1 / 11 A.P.09	<p>Idropulitura di prospetti con macchina a pressione di vapore. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Vedi voce n° 1 [al m² 763.05]</p>
2 / 12 21.01.21	<p>Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compresi la selezione, pulitura ed accatastamento per il successivo impiego. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - REVISIONE COPERTURA</p>
3 / 15 21.05.19	<p>Posa in opera di tegole di qualsiasi tipo provenienti dalle dismissioni, compreso il trasporto dal luogo di accatastamento a quello di reimpiego e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.- Per ogni m² di superficie effettiva. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Si prevede il 30% - Vedi voce n° 12 [al m² 289.75]</p>
4 / 13 A.P.08	<p>Fornitura e posa in opera di guaina impermeabile a tre strati tipo CELENIT GT/125, traspirante sottotegola, da posizionare sopra l'isolante o tavolato, con resistenza meccanica ele ... altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: — per ogni m2 di proiezione orizzontale ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Vedi voce n° 12 [al m² 289.75]</p>
5 / 14 A.P.05	<p>Impermeabilizzazione con malta di resina bicomponente della Mapei (Mapelastic), con interposta rete di AN - 30fibra della Mapei, di spessore reso medio mm.5/6, in opera a due strati ... mpletamento, realizzato dopo 12/24 ore e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Gronde</p>
6 / 20 21.01.11	<p>Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - PROSPETTO PRINCIPALE si prevede il 70% - PROSPETTO LATERALE si prevede il 100% - PROSPETTO CHIOSTRO si prevede il 30% - PROSPETTO POSTERIORE si prevede il 30%</p>
7 / 27 21.01.15	<p>Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc. compreso l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Ringhiera rampa disabili</p>
8 / 33 21.01.06	<p>Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresa la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Rampa disabili</p>
9 / 38 21.01.26	<p>Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... lo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m³ di materiale trasportato misurato sul mezzo ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Da rimozione intonaci (per aumento di volume del 30% e spess. cm. 3) - Vedi voce n° 20 [m2 853.10] - Da rimozione pavimenti (per aumento di volume del 30% e spess. cm. 5)</p>

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
	- Vedi voce n° 33 [m2 10.80]
10 / 16 21.05.20.01	Fornitura di tegole occorrenti nuove date posto il cantiere di utilizzazione compresi pezzi speciali tegole curve a doppio strato tipo Messina ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Si prevede il 70% - Vedi voce n° 12 [al m² 289.75]
11 / 17 21.08.01	Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o più partite con o se ... mprese opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m² di infisso ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Portone d'ingresso - Portone laterale
12 / 18 21.08.02	Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice trasparente previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso trattamento antitarmico e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Vedi voce n° 17 [al m² 23.94]
13 / 19 A.P.01	Rimozione di cavi elettrici, telefonici e di segnalazione in genere ubicati sui cornicioni e sulle facciate della struttura, compreso accurata indagine preliminare per verificare l ... ivo trasporto a rifiuto dei cavi dismessi e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Si prevede ml. 100
14 / 21 A.P.10	Intonaco per esterni, spessore minimo 3,00 mm.per rifacimento finitura in graniglia. Il tutto in opera a perfetta regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Vedi voce n° 20 [m2 853.10]
15 / 22 A.P.02	Trattamento degli intonaci in condizioni conservative medie, consistente in: • Disinfezione da colonie di microrganismi mediante applicazione di biocida (tipo Biotin N o Preventol ... a latte di calce e pigmenti di terre naturali; • Trattamento finale mediante applicazioni di biocida a lento rilascio. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Prospetto principale si prevede il 100% - a detrarre portone d'ingresso - Prospetto laterale si prevede il 40% - a detrarre portone laterale
16 / 23 A.P.06	Formazione di nuove cornici decorative in intonaco a disegno, secondo gli ornati esistenti, compresa formazione di spigoli lavorati, sgusce, lavorazioni a toro, effettuate a sagoma ... finitura superficiale a spatola, ponteggi ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Prospetto principale - Timpano - Trabeazione - Cantonali - Basamenti lesene - Timpano portale
17 / 24 11.04.01	Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - PROSPETTO PRINCIPALE - PROSPETTO LATERALE - PROSPETTO CHIOSTRO - PROSPETTO POSTERIORE
18 / 25 A.P.07	Restauro di catene a vista mediante una pulizia con leggera carteggiatura abrasiva e consolidamento con convertitore antiruggine. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Elementi esterni
19 / 26 A.P.11	Risanamento di strutture in graniglia e cemento per ricostituzione del copriferro con conservazione della sezione originaria. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Lesene - Lesene

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
20 / 28 07.01.02	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Realizzazione croce prospetto principale
21 / 29 07.01.01	Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Corrimano interno rampa disabili
22 / 30 07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p ... stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Ringhiera rampa disabili - Vedi voce n° 28 [al kg 22.21]
23 / 31 07.02.16.02	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria leggera ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Vedi voce n° 30 [kg 562.21]
24 / 32 11.05.01	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Ringhiera rampa disabili - Ringhiera rampa disabili
25 / 34 03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in c.a. e le strutture speciali, realizzate con legname o c ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Rampa disabili
26 / 35 03.01.01	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato, confezionato con cemento tipo 32.5 R con dosatura non inferiore a 150 kg per m3 d'impasto eseguito a ... occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, escluse solo le casseforme. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Vedi voce n° 34 [m2 2.52]
27 / 36 05.12.01	Massetto di sottofondo per pavimentazioni, confezionato in cantiere in calcestruzzo di cemento tipo 32.5 R con dosatura non inferiore a 250 kg di cemento per m3 d'impasto, 0,80 m3 ... ra nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. - collocato all'interno degli edifici ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Rampa disabili
28 / 37 06.02.07.08	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato vulcanico a spigoli smussati, con superficie a vista lavorata antiscivolo, di colore a ... onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - spessore 60 mm per elementi di formato 20x40 cm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Rampa disabili
29 / 1 23.01.01.01. 02	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze ... per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - PROSPETTO PRINCIPALE - PROSPETTO LATERALE - PROSPETTO POSTERIORE
30 / 2 23.01.01.02	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Vedi voce n° 1 [al m² 763.05]
31 / 3 23.01.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Vedi voce n° 1 [al m² 763.05]

COMMITTENTE:

