

# COMPUTO ESTIMATIVO

**OGGETTO:** Fornitura, posa in opera e configurazione del sistema di monitoraggio attraverso sensori per il servizio di gestione, da affidare in concessione, delle aree della sosta a pagamento nel Comune di Milazzo

**COMMITTENTE:** COMUNE DI MILAZZO

Milazzo, 24/03/2021

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 / 2 06.06.10	Fornitura e collocazione, su sostegno da compensarsi a parte, di segnale rettangolare delle dimensioni di 20x40 cm in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rivestito sulla faccia anteriore con pellicola rifrangente scotchlite liscia classe 1 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei colori, sagome e scritte regolamentari. Vedi voce n° 1 [cad 82.00] per segnalazione parcometri					82,00 42,00		
	SOMMANO cad					124,00	40,04	4'964,96
2 / 1 06.06.11	Fornitura e collocazione, su sostegno da compensarsi a parte, di segnale rettangolare di dimensioni 20x60 cm in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rivestito sulla faccia anteriore con pellicola rifrangente ad alta intensità luminosa classe 2 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei colori, sagome e scritte regolamentari. Aprile XXV piazza Baele Piano-via Medici Bertè Colonnello via Bertani via Borgia Cumbo ( lato Trifletti ) Borgia Cumbo Brigiano Siro via Cali via Cassisi via Cavour via Celi Ettore via Chinigò via Cimitero/piazza Cappuccini Colombo via Consenz via Crispi F. Del Bono Generale via DUILIO CAIO piazza Garibaldi da San Giacomo > via Colombo Garibaldi lung. da via Colombo > S.M.Maggiore Giovanni San via Giovanni XXIII Impallomeni via La Rosa Nino via Madonna del Lume via Magistri Colonello via Manzoni via MARE * da grotta Polifemo >Tonnara MARE * via del Marinaio d'Italia * Mazzini piazza Migliavacca via Mille dei via Minniti Ten via Papino San piazza Regis Massimiliano via					4,00 2,00  3,00 3,00  1,00 1,00 1,00  2,00 3,00 3,00  1,00  1,00 2,00 2,00  2,00 2,00  1,00 10,00 4,00  1,00 2,00 4,00 2,00 2,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					59,00		4'964,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>					59,00		4'964,96	
	Repubblica piazza Risorgimento via Rizzo Giorgio via Rizzo Luigi via Sacro Cuore piazza Scala Massimo via Settembre XX via Umberto 1° via Veneto Vittorio via  SOMMANO cad					2,00 6,00 6,00 3,00    6,00 82,00		46,29	3'795,78
3 / 3 06.06.17	Fornitura e collocazione di palo in ferro tubolare di diametro 60 mm, della lunghezza di 3,00 m, infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. Vedi voce n° 1 [cad 82.00] per segnalazioni parcometri  SOMMANO cad					82,00 42,00 124,00		81,64	10'123,36
4 / 4 06.06.21	Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari. - per ogni mq vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta voce da assimilare per lavori per numerazione stalli nella misura di due numeri (interno ed esterno) per ogni stallo * (par.ug.=2*987)  SOMMANO mq	1974,00			0,250	493,50 493,50		9,17	4'525,40
5 / 5 06.06.22	Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari. definizione stalli a pagamento  SOMMANO m					18'000,00 18'000,00		1,13	20'340,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>								43'749,50
	<b>TOTALE euro</b>								43'749,50
	Milazzo, 24/03/2021  Il Progettista arch. Carmelo Dragà								
	<b>A RIPORTARE</b>								